

立法會參考資料摘要

《噪音管制條例》(第 400 章)

噪音管制(建築工程指定範圍)公告

《管制「指定範圍」的建築工程噪音技術備忘錄》

引言

環境食物局局長已根據《噪音管制條例》(第 400 章)第 8A(1)條，制定新的噪音管制(建築工程指定範圍)公告(載於附件 1)。該公告旨在擴大“指定範圍”，以便把一些新發展地區涵蓋在內。此外，當局亦根據該條例第 9(1)條，制定經修訂的《管制「指定範圍」的建築工程噪音技術備忘錄》(載於附件 2)，作為一項相應修訂。

背景和論據

指定範圍

2. 根據《噪音管制條例》，建築工程公司必須向噪音管制監督(監督)取得建築噪音許可證(許可證)，方可在“限制時間”，即於下午七時至翌日上午七時，或在公眾假日的任何時間內，使用機動設備施工。許可證的有效期一般由數天至最多六個月不等。倘申請人擬在“指定範圍”內進行“訂明建築工程”，即發出噪音的人手工程，或使用“指定機動設備”施工，監督便會採用更為嚴格的標準來審核該項許可證的申請。“指定範圍”是有人聚居的地區，由環境食物局局長藉在憲報刊登的公告設立。在環境食物局成立之前，前規劃環境地政司負責根據《噪音管制條例》把某些地區設立為“指定範圍”。一九九六年一月，當時的規劃環境地政司首次發出這類憲報公告，把在附件 3 所示地圖上以紅色標明的地區設立為“指定範圍”。由於其後有不少新住宅區相繼入伙，故有需要對“指定範圍”作出修訂。

建議

3. 現建議把附件 3 所示地圖上以綠色標明的地區設立為“指定範圍”。

對公告作出修訂

4. 環境食物局局長已根據《噪音管制條例》第 8A(1)條，發出新的噪音管制(建築工程指定範圍)公告，以擴大“指定範圍”，把一些新發展地區涵蓋在內。如附件 4 所示，該公告會把現有“指定範圍”和這些新的地區一併設立為“指定範圍”。

5. 該公告將於二零零一年十二月一日起生效，至於上文第 2 段所述於一九九六年發出的噪音管制（建築工程指定範圍）公告，則會在同日廢除。

相應修訂

6. 《管制「指定範圍」的建築工程噪音技術備忘錄》於一九九六年三月起生效。為配合新的公告，備忘錄必須作出修訂。為避免將來修訂“指定範圍”時，均須對備忘錄作出相應修訂，備忘錄內有關指定的憲報公告的提述已予刪除。此外，備忘錄的若干字眼／用語亦經過潤飾。不過，經修訂的備忘錄不會對其詳述的管制程序有任何改動。

對《基本法》的影響

7. 律政司表示，建議修訂公告與《基本法》內與人權無關的條文並無抵觸。

對人權的影響

8. 律政司表示，建議修訂公告與《基本法》內與人權有關的條文相符。

對環境的影響

9. 有關建議會給予新設“指定範圍”內的居民與現有“指定範圍”內的居民相同的保障。據估計，超過 150 000 名居民會因實施這項建議而受惠。

對財政和人手的影響

10. 有關建議對財政和人手均無影響。

對經濟的影響

11. 對“指定範圍”內的“訂明建築工程”和“指定機動設備”的使用施予管制已超過四年，而非新訂的措施。正如從附件 3 可見，有關建議只是在已設立為“指定範圍”的廣大地區之外，增設少量面積細小的土地為“指定範圍”；而大部分的建築工程亦在“限制時間”之外進行。此外，由於建築業會獲得一段寬限期，故我們預計建議對建築業的影響是很輕微的。

公眾諮詢

12. 我們諮詢過有關行業(包括商會、公用事業機構，以及鐵路營辦商)和專業團體的意見，他們普遍對建議表示支持。

13. 香港建築業承建商聯會表示，該會明白到需要把有人聚居地區的建築噪音影響盡量減少，因此對建議並無異議。香港建造商會則表示，只要這項建議不會影響在新設“指定範圍”內已開始或進行中的建築工程，就不會反對。地鐵有限公司贊成修訂“指定範圍”，以配合新的住宅發展，但該公司並不同意把尚未有居民入住的新建住宅大廈所在地區，設立為“指定範圍”。

14. 我們在小心考慮這些意見後，建議由二零零一年十二月一日起，把附件 3 上以綠色顯示的地區設立為新的“指定範圍”，以便給予建築業一段寬限期，作好準備。預計在至少三年內都不會有居民入住的新建住宅大廈的所在地區，並不會納入新的“指定範圍”內。這些安排應可釋除建築業和地鐵有限公司的關注，而同時亦不會損害居民的利益。作為一項定期的安排，我們會每三年進行一次檢討，看看是否需要設立更多“指定範圍”。期間，我們會緊密監察新的住宅發展和其他建築工程，如情況需要，便會進行特別的檢討。

15. 我們已在本年四月和五月先後徵詢環境諮詢委員會和立法會環境事務委員會的意見，兩個委員會對擴大指定範圍的建議均表示支持。

宣傳安排

16. 我們會在二零零一年六月一日在憲報刊登新的公告和經修訂的技術備忘錄，同時會就有關建議發出新聞稿。

查詢

17. 如查詢本資料摘要的內容，請與環境食物局助理局長(C)徐志強先生聯絡(電話號碼：2136 3355)。

環境食物局
二零零一年六月

《噪音管制（建築工程指定範圍）公告》

（根據《噪音管制條例》（第 400 章）第 8A(1)條訂立）

1. 生效日期

本公告自 2001 年 12 月 1 日起實施。

2. 指定範圍

現將附表內的地區設立為指定範圍。

3. 廢除

《噪音管制（建築工程指定範圍）公告》（第 400 章，附屬法例）現予廢除。

附表

〔第 2 條〕

1. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/HKI-01a 圖則上以粗黑線圍起的香港島地區。
2. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/KLN-01a 圖則上以粗黑線圍起的九龍地區。
3. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/NT-01a 圖則上以粗黑線圍起的大埔、粉嶺及上水地區。
4. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/NT-02a 圖則上以粗黑線圍起的沙田、西貢、將軍澳及白沙灣地區。

5. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/NT-03a 圖則上以粗黑線圍起的荃灣及葵青地區。
6. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/NT-04a 圖則上以粗黑線圍起的屯門、米埔、天水圍及元朗地區。
7. 由環境食物局局長簽署並存放於土地註冊處的編號 EPD/NP/NT-05 圖則上以粗黑線圍起的長洲、東涌及愉景灣地區。

環境食物局局長

2001 年 5 月 28 日

註釋

本公告取代現有的《噪音管制（建築工程指定範圍）公告》（第 400 章，附屬法例），並為施行《噪音管制條例》（第 400 章）重新設立指定範圍。

管制「指定範圍」的建築工程噪音
技術備忘錄

環境食物局局長

本技術備忘錄乃根據《噪音管制條例》第 11(1)條刊登憲報，並依照此條例第 12 條的規定而實施。

管制「指定範圍」的建築工程噪音
技術備忘錄

目錄

	頁數
1. 緒言	
1.1 名稱及生效日期	4
1.2 適用範圍	4
1.3 釋義	4
2. 在「指定範圍」使用「指定機動設備」進行建築工程（撞擊式打樁除外）及／或進行「訂明建築工程」	5
3. 「指定範圍」	6
4. 「建築噪音許可證」	6
5. 處理特別個案的條款	
5.1 無可避免的工作時間限制	6
5.2 對社會具重大影響的建築工程	7
5.3 使用「指定機動設備」的寧靜作業方法或其他特別因素	7
5.4 進行「訂明建築工程」的寧靜作業方法或其他特別因素	7
6. 可有遵守「建築噪音許可證」訂明的最高噪音聲級的測試	8
附件 A — 評估在「指定範圍」使用「指定機動設備」的建築工程（撞擊式打樁除外）所發出的噪音	9
附件 B — 「訂明建築工程」	15
附件 C — 「訂明建築工程」的寧靜作業方法	16
附件 D — 一般校正及量度程序	16

表目錄

	頁數
表 A.1 「地區對噪音感應程度的級別」	13
表 A.2 「基準噪音聲級」	14
表 A.3 「指定機動設備」的聲功率級	14
表 A.4 噪音聲級的總和	14
表 A.5 由聲功率級計算在某一指定距離的「預計的噪音聲級」的修正系數	15

管制「指定範圍」的建築工程噪音 技術備忘錄

1. 緒言

1.1 名稱及生效日期

本技術備忘錄是依據《噪音管制條例》第 9 條頒布，以管制在「指定範圍」的建築地盤因使用「指定機動設備」進行建築工程（撞擊式打樁除外）及／或進行「訂明建築工程」所產生的噪音，可引稱為〈管制「指定範圍」的建築工程噪音技術備忘錄〉。本技術備忘錄取代原於一九九六年二月九日刊登於第 138 卷第 6 期憲報第 5 號特別副刊的技術備忘錄。本技術備忘錄依照《噪音管制條例》第 12 條的規定而實施。

1.2 適用範圍

對於一九九六年十一月一日起所進行的建築工程，本技術備忘錄詳為闡釋供監督在一般情況下採用的程序，以便：

評估在「指定範圍」使用「指定機動設備」的建築工程（撞擊式打樁除外）噪音及／或進行「訂明建築工程」的噪音；

根據條例第 8 及 8A 條簽發「建築噪音許可證」，供在「指定範圍」使用「指定機動設備」進行建築工程（撞擊式打樁除外）及／或進行「訂明建築工程」；及決定「建築噪音許可證」內訂規條可有被遵守。

在非「指定範圍」，或建築工程並未使用「指定機動設備」，或又非涉及「訂明建築工程」，則簽發「建築噪音許可證」所採用的程序，是依據〈管制建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技術備忘錄〉。

1.3 釋義

本技術備忘錄中，除文意另有所指外，下列各詞定義如下：

「瓦礫」—指產生自建築工程的任何種類的碎片或剩餘的物料，包括磚塊、混凝土、金屬、玻璃、木料、塑膠、泥土、石塊、竹或玻璃纖維；

「地盤範圍」—指「建築噪音許可證」內載的建築地盤範圍；

「局長」—釋義與《噪音管制條例》內所載者相同；

「建築工程」—釋義與《噪音管制條例》內所定者相同；

「建築噪音許可證」—釋義與《噪音管制條例》內所定者相同；

「建築地盤」—釋義與《噪音管制條例》內所定者相同；

「指定範圍」—釋義與《噪音管制條例》內所定者相同；

「指定機動設備」—指本技術備忘錄附件 A 表 A.3 載列的機動設備；

「訂明建築工程」—指《噪音管制條例》第 6(2)條適用的建築工程。噪音管制（建

築工程) 規例訂明須受管制的建築工程類別；

「限制時間」一指 1900 時至翌晨 0700 時及公眾假期（包括星期日）的任何時間；

「條例」一指《噪音管制條例》；

「棚架」一指任何類型的金屬、木或竹製的建築，其目的為提供臨時通路至其他建造物或建築物（不論是否完成）的一部分或多個部分；「模板」一指設計用作令注入的液體狀態的混凝土、水泥或其他物料，在凝固後形成特別的形狀的任何類型的金屬、木製或玻璃纖維結構，包括任何結構性支撐；

「模板」一指設計用作令注入的液體狀態的混凝土、水泥或其他物料，在凝固後形成特別的形狀的任何類型的金屬、木製或玻璃纖維結構，包括任何結構性支撐；

「敲擊」一指以物體、工具或表面重覆擊打任何其他物體、工具或表面；

「監督」一釋義與《噪音管制條例》內所定者相同；

「噪音感應強的地方」一指任何住用處所、酒店、旅舍、臨時房屋、醫院、診所、教育院校、公眾崇拜場所、圖書館、法院或演藝中心。倘監督認為其他非工業或非商業性質樓宇或場所，對噪音的感應程度與上開樓宇及場所相似，亦得視之為「噪音感應強的地方」看待。然而，任何樓宇或場所必須作預期的用途使用，才會被視為「噪音感應強的地方」看待；及

「機動設備」一釋義與《噪音管制條例》內所定者相同。

本技術備忘錄所用的聲學名詞是標準用語。個別用語則根據條例或本技術備忘錄的文意另作闡釋。

2. 在「指定範圍」使用「指定機動設備」進行建築工程（撞擊式打樁除外）及／或進行「訂明建築工程」

於限制時間內在「指定範圍」使用附件 A 表 A.3 列出的任何「指定機動設備」，和進行附件 B 載列的任何「訂明建築工程」，均須取得有效的「建築噪音許可證」。監督在決定是否簽發「建築噪音許可證」予上述工程或設備時，所需考慮的因素及採用的程序，均已載列於本技術備忘錄內。

對於在限制時間內在「指定範圍」使用「指定機動設備」，監督一般不會簽發「建築噪音許可證」，除非擬使用的所有「指定機動設備」，其經修正噪音聲級，不超逾根據附件 A 所列 A.2.1 至 A.2.6 程序而決定的可接受噪音聲級。這類「建築噪音許可證」申請，會按本技術備忘錄附件 A 載列的程序評審。縱然如此，如申請屬於下文第 5 段所列舉的特別個案，監督可簽發許可證。

倘監督有理由相信，使用某種機動設備，是為進行本技術備忘錄範圍內不獲准許的「訂明建築工程」，則可拒絕簽發「建築噪音許可證」。

對於在限制時間內在「指定範圍」進行「訂明建築工程」，監督一般不會簽發

「建築噪音許可證」，除非申請屬於第 5 段所列舉的特別個案。如屬特別個案，申請人提交「建築噪音許可證」申請時，須附上每項「訂明建築工程」的建築方法說明書，說明工程會如何進行及在何處進行，使監督可斟酌判斷。

3. 「指定範圍」

在「指定範圍」，使用「指定機動設備」和進行「訂明建築工程」須受到管制。此等「指定範圍」乃根據按《噪音管制條例》第 8A(1)條所發出的噪音管制（建築工程「指定範圍」）公告劃設。

4. 「建築噪音許可證」

監督以訂明表格簽發的「建築噪音許可證」，可以加上監督認為合適的條款，例如建築地盤內准許使用的「指定機動設備」和准許進行的「訂明建築工程」、「建築噪音許可證」有效期間內的操作時間、「建築噪音許可證」的生效及屆滿日期、於指定位置在指定時間內的最高噪音聲級及必須採用的控制噪音特別措施。

監督在簽發「建築噪音許可證」時，可決定首次簽發許可證的適當有效期，並可在許可證有效期屆滿前或後續期，更可視乎情況需要而決定新的有效期，及更改原來的條款或附加新條款。

倘建築工程於下列樓宇進行，監督可鑒於工程發出的噪音，主要會透過樓宇的結構傳出，對「噪音感應強的地方」造成噪音影響，而拒絕簽發「建築噪音許可證」：

- (甲)「噪音感應強的地方」，在擬進行建築工程期間，是全部或局部作預期的用途使用；或
- (乙)毗鄰的樓宇是「噪音感應強的地方」。

儘管上文第 2 段及附件 A 詳列有關程序及指引，監督在依據條例第 8 及 8A 條的規定考慮是否批准「建築噪音許可證」續期時，可在衡量收到的投訴及有關因素下，增添條款或拒予續期。

為利便施行管制起見，監督可在所有「建築噪音許可證」內附加條款，訂明申請「建築噪音許可證」人士在地盤內使用核准的「指定機動設備」時，須在有關設備的當眼處張貼標籤，清楚寫上附件 A 表 A.3 內載的適當辨認代碼。

5. 處理特別個案的條款

5.1 無可避免的工作時間限制

倘申請人能向監督證明，使監督信納於限制時間內進行建築工程對市民所引起的滋擾或不便，在程度上會較非限制時間內進行所引起的為小，則或會獲發「建築噪音許可證」。

此條款適用於會引致嚴重妨礙或中斷道路交通、鐵路交通或其他類型運輸交通服務或公用事業，如供水、煤氣或電力的情況。

受潮汐影響的工程，監督亦可簽發「建築噪音許可證」。

引用此條款而發出「建築噪音許可證」的個案，監督須確保持證人使用最寧靜可行的作業方法。假如採取特別寧靜的作業方法，如使用低噪音的特別設備、隔聲屏障及其他控制噪音措施，既能將聲浪降低又屬可行的話，監督可將之寫成條款註明於「建築噪音許可證」內。

「建築噪音許可證」的附加條款須限制在某段時間內使用高噪音的掘路工具或進行其他噪音特別高的建築工程。在可能的範圍內，監督不會批准任何人士於 2100 時至翌晨 0600 時使用該等工具或進行該等工程，及在 2300 時至翌晨 0600 時，將建築工程所掘出的泥土，裝上卸土車。只有在極度特殊情況下，監督方會批准該等工程在 2300 時後進行，或在午夜後將泥土載上卸土車。上述限制如果不可能實行，則「建築噪音許可證」內須註明：持證人須確保竭力從速完成該等建築工程，並小心防範會引起的噪音干擾。

5.2 對社會具重大影響的建築工程

如監督認為申請「建築噪音許可證」的個案，所涉及的工程因規模或目的可能對社會具重大影響，或拒絕發予「建築噪音許可證」有違公眾利益，或發予「建築噪音許可證」會引起社會人士大為關注，須將之轉呈局長尋求指示。局長在作出決定時，須小心考慮上指各項因素，而監督在處理此等個案時，須遵照局長指示辦理。

5.3 使用「指定機動設備」的寧靜作業方法或其他特別因素

申請人如擬在地盤使用特別寧靜的「指定機動設備」，或使用「指定機動設備」時採取控制噪音特別措施，又或有特別因素或特殊情況是與申請使用「指定機動設備」有關，監督可作特別考慮。申請人必須在提交申請書時，連同一份報告向監督說明並使其信納所聲稱的噪音消減目標是可以達致。該等噪音評估報告須由有適當訓練及經驗的合資格人士撰寫。監督在考慮這類特別個案時，可就附件 A 所指的因素予以寬容考慮、調整或修正。此外並可在顧及到常用的聲學原理及慣例下，採用適當的計算程序。

監督在根據這項規定發出「建築噪音許可證」時，可附加其他條款，如詳列擬使用的控制噪音特別措施、措施的聲效細則、在「噪音感應強的地方」或其他地方的最高噪音聲級及監督認為適當的其他條款。

5.4 進行「訂明建築工程」的寧靜作業方法或其他特別因素

進行「訂明建築工程」時，如採用附件 C 列出的寧靜作業方法，或會獲發「建築噪音許可證」進行有關工程。

如監督信納工程地點被堅實屏障，例如特製隔聲屏障、樓宇或地形特徵所遮擋，則仍可簽發「建築噪音許可證」供進行「訂明建築工程」。這些屏障須能發揮有效隔聲功能，以保護受影響「噪音感應強的地方」。提交「建築噪音許可證」申請時

須詳細說明這些特別因素，監督會根據常用的聲學原理及慣例酌情判斷。

根據這項規定簽發的「建築噪音許可證」，附加的條款可包括寧靜作業方法細則、獲准進行「訂明建築工程」的地點，及監督認為合適的其他條款。

6. 可有遵守「建築噪音許可證」訂明的最高噪音聲級的測試

如「建築噪音許可證」內有註明最高噪音聲級，監督可派員前往量度，以決定可有遵守此項規條。在一般情況下，量度方式應根據附件 D 內列程序及指引辦理。

附件 A — 評估在「指定範圍」使用「指定機動設備」的建築工程（撞擊式打樁除外）所發出的噪音

A.1 程序的簡介

為評估應否簽發「建築噪音許可證」，供在「指定範圍」限制時間內使用「指定機動設備」進行撞擊式打樁以外的建築工程之用，監督須根據下文詳載的一般程序辦理。監督須：

- (甲) 依據本文第 A.2.1 至 A.2.6 段內載規定，確定最受影響「噪音感應強的地方」、決定「噪音感應強的地方」所在位置的「地區對噪音感應程度的級別」，從而決定有關的「可接受的噪音聲級」；
- (乙) 依據本文第 A.2.7 至 A.2.12 段內載規定，計算建築工程所發出的噪音在「噪音感應強的地方」的「經修正的噪音聲級」；及
- (丙) 依據本文第 A.2.13 段的規定，將「經修正的噪音聲級」與「可接受的噪音聲級」作一比較，以決定應否簽發「建築噪音許可證」。

倘「經修正的噪音聲級」是相等於或少於「可接受的噪音聲級」時，監督可使用訂明表格，簽發「建築噪音許可證」，並可附加其他認為適當的條款，例如建築地盤內准許使用的「指定機動設備」、「建築噪音許可證」有效期間內的操作時間、「建築噪音許可證」的生效及屆滿日期、於指定位置在指定時間內的最高噪音聲級及必須採用的控制噪音特別措施。

A.2 計算聲級程序

A.2.1 第一步—最受影響「噪音感應強的地方」的所在位置

首先確定最受建築工程噪音影響的「噪音感應強的地方」。

A.2.2 第二步—決定「地區對噪音感應程度的級別」

A.2.2.1 概要

「地區對噪音感應程度的級別」是視乎「噪音感應強的地方」所在地區的類別及下文第 A.2.2.3 段所界定的特別「影響因素」，對「噪音感應強的地方」影響的程度而定。在謹慎審查有關地區及「影響因素」後，可根據表 A.1 決定「地區對噪音感應程度的級別」。

A.2.2.2 「噪音感應強的地方」所在地區的類別

監督應選擇一個有適當面積的地區及依據表 A.1 內載指引，決定「噪音感應強的地方」所在地區的類別。在市區而言，「噪音感應強的地方」的一百米半徑範圍內的地區，應算適當。但在發展項目較稀疏的地區而言，例如郊區，則視乎情況而定，要考慮以五百米半徑或以上範圍的地區。儘管如此，監督仍可因特殊因素，酌情選用其他半徑距離。

A.2.2.3 「影響因素」

就本技術備忘錄而言，任何工業區、主要道路或香港國際機場範圍內的地區，

俱被視為「影響因素」。而工業區及機場範圍每日廿四小時，均被視為「影響因素」。

「工業區」一詞，是指內有多間工廠或工業經營的地區。該等工廠或工業經營主要位於工業專用樓宇內。同時監督可因應任何地方、樓宇或活動所發出聲音的特徵，而評定該區是否屬於工業區。「主要道路」一詞，是指交通繁忙，車輛川流不息的道路，及在一般情形下，是指車輛流量全年每日平均超過三萬架次的道路。然而儘管其為主要道路，但於有關時間內，車輛流量異常低（即每小時不足三百架次），則監督不會在該段時間內，將之視為「影響因素」。

如遇超過一個「影響因素」對「噪音感應強的地方」產生同等程度的影響，則只考慮其中一個「影響因素」。

A.2.2.4 「地區對噪音感應程度的級別」

監督就審核中的「噪音感應強的地方」，按照表 A.1 決定其適當的「地區對噪音感應程度的級別」。

A.2.3 第三步—決定「基準噪音聲級」

在考慮過適當的「地區對噪音感應程度的級別」及「建築噪音許可證」申請書內指定時間後，根據表 A.2 決定「噪音感應強的地方」的「基準噪音聲級」，以分貝(A)為量度單位。

A.2.4 第四步—「建築噪音許可證」有效期的修正系數

如首次簽發的「建築噪音許可證」的有效期，是少於或相等於十四日；或「建築噪音許可證」續期時，倘若將首次簽發的「建築噪音許可證」的有效期，及其後因實質上在同一建築地盤內進行關連建築工程而經一次或多次「建築噪音許可證」續期的有效期加在一起時，是少於或相等於十四日，其「基準噪音聲級」應作+3 分貝(A)修正。

就此步驟而言，如果某「建築噪音許可證」的生效日期與監督為實質上在同一建築地盤內，進行關連建築工程而發的任何其他「建築噪音許可證」屆滿日期相距少於或相等於二十一日，則該「建築噪音許可證」應視作「建築噪音許可證」續期論。

A.2.5 第五步—多個許可證的修正系數

倘監督認為「噪音感應強的地方」會因為多個「建築噪音許可證」的工程所引發噪音而產生實質影響，可在考慮過常用聲學原理及慣例，將有關的「基準噪音聲級」作適當修正。

A.2.6 第六步—決定「可接受的噪音聲級」

第四及第五步得出的修正系數，再與第三步得出的「基準噪音聲級」一併考慮，以決定「可接受的噪音聲級」。

A.2.7 第七步—「指定機動設備」的所在位置

「估計的聲源位置」一詞是指建築地盤大約的地理中心點與最接近「噪音感

應強的地方」的地盤周界的中間點。所有「指定機動設備」應視為整批放置在此位置。

倘建築地盤呈不規則狀，地盤的地形中心點有可能位於地盤的實際界限外面。遇此情況，最接近地盤地理中心點的建築地盤範圍周界所在位置，便是「估計的聲源位置」。倘出現兩點時，則採用最接近「噪音感應強的地方」的一點。

倘建築地盤是窄長形（即長、窄而闊度幾乎均等，但不一定成直線），且其長度與闊度的比例超越五比一，則須用地盤最顯著的一段，決定其「估計的聲源位置」。最顯著的一段指地盤最接近「噪音感應強的地方」的一段，而其長度與闊度的比例是五比一。如地盤只有一部份是窄長形，則該部份須在監督酌情下，另予評估，另發「建築噪音許可證」。

倘地盤面積廣闊，致使「估計的聲源位置」，與最接近「噪音感應強的地方」的地盤範圍周界點相距超越五十米，則將地盤的地理中心點與最接近「噪音感應強的地方」的地盤範圍周界點連成一線，量得距離該地盤範圍周界點五十米的一點，作為「估計的聲源位置」。

倘監督認為地盤的大小或形狀特殊，致使上文所指的計算方式不適用，或採用之後，會定出一個不適當的「估計的聲源位置」，便可在考慮情況後，選定適當的「估計的聲源位置」。

倘監督認為某「指定機動設備」大部份時間是放置於同一位置，且該設備及其放置位置是申請人所指定的，則可將設備的實際位置，以及其他「指定機動設備」的「估計的聲源位置」一併考慮，用作計算第九步的衰減距離。

A.2.8 第八步—「指定機動設備」的聲功率級

擬於建築地盤使用的「指定機動設備」的分貝(A)聲功率級，見載於表 A.3。

倘載列於表 A.3 擬於建築地盤使用的「指定機動設備」屬於條例訂明的設備及貼上有效噪音標籤，則計算「經修正的噪音聲級」時，是根據標籤上的聲功率級，而非表 A.3 的聲功率級。

A.2.9 第九步—距離衰減作用及噪音聲級的總和

A.2.9.1 概要

在決定聲源位置與「噪音感應強的地方」的距離時，不應將封密外牆納入考慮，而有關係的距離須計算至最接近「噪音感應強的地方」有窗、門及其他洞口的的外牆。在量度上，應使用平面距離或按適當情況可使用其斜面距離。

A.2.9.2 使用單一估計聲源位置的程序

假設全部「指定機動設備」均放置在單一「估計的聲源位置」時，依據第八步計算所得的聲功率級應照表 A.4 內載辦法，以對數加法計算其總聲功率級。

「噪音感應強的地方」的「預計噪音聲級」，是由總聲功率級減去一適當的修正系數所得。此修正系數是根據「估計的聲源位置」與「噪音感應強的地方」間的距離，從表 A.5 查得。

A.2.9.3 使用「實際聲源位置」或同時使用「實際聲源位置」及「估計的聲源位置」

假如使用一個「估計的聲源位置」另加多個「實際聲源位置」，或只使用「實際聲源位置」，則量度各個「實際聲源位置」與「噪音感應強的地方」的距離，從表 A.5 查出適當的修正系數，再從「指定機動設備」的個別聲功率級減去適當的修正系數，得出在「噪音感應強的地方」的各「指定機動設備」的個別聲壓級。

假設各項「指定機動設備」是放置於一個「估計的聲源位置」內，該等「指定機動設備」的總聲壓級須照第 A.2.9.2 段內列方法計算而得，並根據表 A.4 以對數加法加上假設放置在「實際聲源位置」的各項「指定機動設備」的個別聲壓級，得出「噪音感應強的地方」的「預計的噪音聲級」。

A.2.10 第十步—屏障的隔聲修正系數

如監督認為從「噪音感應強的地方」的窗、門或外牆的其他洞口望去，會有一個堅實的屏障，將全部擬於地盤使用的「指定機動設備」完全遮隔，以致不能看到這些設備，則依第九步計算所得的「預計的噪音聲級」應作-10 分貝(A)修正。如監督認為應該採用較大的負修正系數，則會根據常用聲學原理及慣例而使用適當的修正系數。

堅實的屏障是指大型的實物如樓宇或地形特徵，而能作為有效的隔聲屏障。細小、輕質、不完整或臨時性的屏障，如地盤圍板、棚架等不會視為有效的屏障。特製的隔聲屏障的效能，可根據本備忘錄第 5.3 段所載，予以審定。

如監督認為從「噪音感應強的地方」望去，會有屏障將全部擬於地盤內使用的各項「指定機動設備」(「寧靜」的「指定機動設備」除外)，完全遮隔，則依第九步計算所得的「預計的噪音聲級」應作-5 分貝(A)修正。就此段而言，「寧靜」的「指定機動設備」是指那些聲功率級較全部「指定機動設備」發出的總聲功率級低 15 分貝(A)以上的設備。

如「噪音感應強的地方」是建築地盤毗鄰的一幢樓宇，而地盤擬使用的「指定機動設備」，全部不能從「噪音感應強的地方」的門、窗或其他外牆的洞口看到，則該「噪音感應強的地方」將會被視作獲得部份遮隔，因而依第九步計算所得的「預計的噪音聲級」，應作-5 分貝(A)修正。

A.2.11 第十一步—聲音反射的修正系數

如「噪音感應強的地方」是一幢樓宇，依照第九步計算所得的「預計的噪音聲級」應作+3 分貝(A)修正。

如監督認為「噪音感應強的地方」的噪音聲級會因建築地盤或「噪音感應強的地方」毗鄰地方的局限環境或反射特性而增強，則可將「預計的噪音聲級」額外作最多+3 分貝(A)修正。

A.2.12 第十二步—在「噪音感應強的地方」的「經修正的噪音聲級」

依照第十及第十一步計算所得的修正系數應與依第九步計算的「預計的噪音聲級」一併考慮，以取得「噪音感應強的地方」的「經修正的噪音聲級」。

A.2.13 第十三步—簽發「建築噪音許可證」的程序

依照第十二步計算「噪音感應強的地方」的「經修正的噪音聲級」，應與依第六步計算所得的「可接受的噪音聲級」作一比較。倘「經修正的噪音聲級」是相等於或低於「可接受的噪音聲級」，則可發予「建築噪音許可證」。倘「經修正的噪音聲級」是較「可接受的噪音聲級」為高，則該拒予簽發「建築噪音許可證」，但如有關的申請是本備忘錄第 5 段內載的特別個案，則該照第 5 段所載程序辦理。

表 A.1—「地區對噪音感應程度的級別」

「噪音感應強的地方」 所在地區的種類 影響因素」對「噪音 感應強的地方」的影 響程度	不受影響	間接受影響	直接受影響
(i)郊區，包括郊野公園或鄉村式的發展	A	B	B
(ii)由矮層樓宇或零星高樓大廈組成，密度低的住宅區	A	B	C
(iii)市區	B	C	C
(iv)上列以外的其他地區	B	B	C

就表 A.1 而言，下列各詞義如下：

「郊野公園」—指根據郊野公園條例第 14 條指定為郊野公園的地區；

「直接受影響」—指在「噪音感應強的地方」的位置，能容易察覺到「影響因素」所產生的噪音，而且這些噪音是「噪音感應強的地方」的環境噪音的主要特徵；

「間接受影響」—指在「噪音感應強的地方」的位置，雖然可以察覺到「影響因素」所產生的噪音，但這些噪音卻不是「噪音感應強的地方」的環境噪音的主要特徵；

「不受影響」—指在「噪音感應強的地方」的位置，不能察覺到「影響因素」所產生的噪音；及

「市區」—指樓宇密度高及具多元發展的地區，當中可包括工業、主要行業及商業或住宅樓宇。

表 A.2—「基準噪音聲級」

時間	「地區對噪音感應程度的級別」	A	B	C
	每日晚上（1900 時至 2300 時），公眾假期（包括星期日）日間及晚上（0700 時至 2300 時）	45	50	55
	每日深夜（2300 時至翌晨 0700 時）	30	35	40

表 A.3—「指定機動設備」的聲功率級

辨認代碼	種類	聲功率級 (分貝(A))
CNP 023	破碎機，手提型，重量 ≤ 10 千克	108
CNP 024	破碎機，手提型，重量 > 10 千克及 < 20 千	108
CNP 025	克	111
CNP 026	破碎機，手提型，重量 ≥ 20 千克及 ≤ 35 千	114
CNP 030	克	115
CNP 044	破碎機，手提型，重量 > 35 千克	109
CNP 067	推土機	117
CNP 170	混凝土攪拌車	113
	卸土車	
	混凝土震動機，手提型	

表 A.4—噪音聲級的總和

兩個要計算的噪音聲級 的分貝(A)差距	在較高的噪音聲級 加上的分貝(A)數值
0 至 0.5	3.0
1.0 至 1.5	2.5
2.0 至 3.0	2.0
3.5 至 4.5	1.5
5.0 至 7.0	1.0
7.5 至 12.0	0.5
12.0 以上	0

使用表 A.4 時，噪音聲級應以一對對的相計，而最後的總數四捨五入，捨去小數只要整數表示分貝(A)的數值。

表 A.5—由聲功率級計算在某一指定距離的「預計的噪音聲級」的修正系數

距離 (米)	修正系數 (分貝(A))	距離 (米)	修正系數 (分貝(A))
0	8	30 至 33	38
1	8	34 至 37	39
2	14	38 至 41	40
3	18	42 至 47	41
4	20	48 至 52	42
5	22	53 至 59	43
6	24	60 至 66	44
7	25	67 至 74	45
8	26	75 至 83	46
9	27	84 至 93	47
10	28	94 至 105	48
11	29	106 至 118	49
12	30	119 至 132	50
13	30	133 至 148	51
14	31	149 至 166	52
15 至 16	32	167 至 187	53
17 至 18	33	188 至 210	54
19 至 21	34	211 至 235	55
22 至 23	35	236 至 264	56
24 至 26	36	265 至 300	57
27 至 29	37		

為決定要使用的修正系數，使由在聲源的聲功率級轉換為在「噪音感應強的地方」的「預計的噪音聲級」起見，由聲源位置至「噪音感應強的地方」的距離，應以四捨五入，捨去小數只要整數表示距離（以米計）。

此表只適用於三百米內的距離，倘距離超過三百米者，監督須考慮到常用聲學原理及慣例，計算出適當的修正系數。

附件 B — 「訂明建築工程」

<u>辨認代碼</u>	<u>工程項目</u>
PCW 001	模板或棚架的構築或拆卸
PCW 002	裝卸或處理瓦礫、木板、鋼條、木料或棚架材料
PCW 003	敲擊

附件 C — 「訂明建築工程」的寧靜作業方法

辨認代碼 寧靜作業方法

QPCW 001 利用膠槽棄置瓦礫

附件 D — 一般校正及量度程序

D.1 量度儀器

就本技術備忘錄而言，文中所指的聲級計，須符合 IEC 標準 651:1979（第一級）及 804:1985（第一級）內載規格，至於其他量度噪音及分析設備的質素，亦應有同等的專業水準。此外，量度及分析噪音時，須遵守常用的聲學原理及慣例。

D.2 校正程序

在每次量度噪音前後，應使用聲音校正器發出已知頻率及聲壓級的聲音，用以檢查聲級計的準確性。量度所得的數值，須在噪音測試前後所校正的數值相差不超過 1.0 分貝，方為有效。

D.3 量度程序

D.3.1 評估點

噪音聲級該在評估點量度。若在建築物進行量度，其評估點一般該在建築物外牆一米外，但亦可在監督認為合適的其他位置。如量度受噪音影響的地點為建築物以外的其他地方，噪音聲級的評估點該在監督認為適合的特定地點離地面 1.2 米進行量度。

D.3.2 噪音的量度單位


量度聲級該用積分聲級計，以 A 加權等效連續聲級(L_{eq})量度。該項量度該在有相關的「建築噪音許可證」准許施工期間任何五分鐘內進行。

D.3.3 將聲級四捨五入

所有聲級的量度結果均以四捨五入，捨去小數只要整數表示分貝(A)的數值。

D.3.4 天氣情況

量度噪音的工作須顧及天氣情況，根據常用聲學原理及慣例進行。



圖例 LEGEND:

噪音管制指定地區
Noise Control Designated Area

實線 Existing

虛線 Proposed

指定地區 - 香港島
DESIGNATED AREAS - HONG KONG ISLAND
噪音管制條例 (第 400 章)
NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)


此圖係根據《噪音管制條例》(第 400 章)第 11(1)條，由環境及食物局局長根據該條例第 11(1)條的規定，訂定指定地區。

政府環境及食物局
ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
GOVERNMENT SECRETARIAT

此圖係根據《噪音管制條例》(第 400 章)第 11(1)條，由環境及食物局局長根據該條例第 11(1)條的規定，訂定指定地區。

大比例尺地圖
1:50,000
1987年11月

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/HKI-01a



圖例 LEGEND:
 噪音管制指定地區
 Noise Control Designated Area

- 現狀 Existing
- 建議 Proposed

本圖例乃根據環境保護條例(第400章)及噪音管制條例(第400章)而制定。
 Prepared in accordance with the Noise Control Ordinance (Chapter 400) and the Environment Protection Ordinance (Chapter 400).

根據噪音管制條例(第400章)第2A(1)條，本圖上以粗線圍起的區域
 THE AREAS ENCLOSED IN BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS
 UNDER SECTION 2A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).


環境保護署
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 環境及食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD SECRETARIAT

指定範圍一九九
 DESIGNATED AREAS - KOWLOON
 噪音管制條例 (第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

SCALE 1:50,000

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPO/MP/KLN-018



圖例 LEGEND:
 噪音管制指定範圍
 Noise Control Designated Area

- 現有的 Existing
- 擬議的 Proposed

本圖乃根據地政總署475號、地籍及測量條例(第475章)及地政總署的資料編製而成。
 Prepared by GDS, this plan has been prepared by Survey & Mapping Office, Lands Department, under the authority of the Survey Ordinance (Chapter 475).

指定範圍—大埔、粉嶺及上水
DESIGNATED AREAS - TAI PO, FANLING AND SHEUNG SHUI
噪音管制條例 (第400章)
NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT


根據噪音管制條例 (第400章) 第3A(1)條，本圖上以虛線圍起的範圍均屬指定範圍。
 THE AREAS ENCLOSED IN SOLID LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 3A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).

授權簽發人: Mrs. LI YAN KWAN Pui-ting
 環境食物局局長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

日期
 DATE



圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-01a



圖例 LEGEND:
 噪音管制指定範圍
 Noise Control Designated Area

現存 Existing
 擬議 Proposed

此圖係根據《噪音管制條例》(第400章)第4(1)條，由環境及食物局局長根據該條例第4(1)條所訂之標準，在考慮有關地區之噪音情況後，而予指定為指定範圍。

此圖係根據《噪音管制條例》(第400章)第4(1)條，由環境及食物局局長根據該條例第4(1)條所訂之標準，在考慮有關地區之噪音情況後，而予指定為指定範圍。

THE ABOVE INFORMATION IS FOR GUIDANCE ONLY. THE OFFICIAL RECORD OF THE DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 4(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE CHAPTER 400.

此圖係根據《噪音管制條例》(第400章)第4(1)條，由環境及食物局局長根據該條例第4(1)條所訂之標準，在考慮有關地區之噪音情況後，而予指定為指定範圍。

NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)


環境及食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU

指定範圍 - 沙田、西貢、將軍澳及白沙灣
 DESIGNATED AREAS - SHA TIN, SAI KUNG, TSEUNG KWAN O AND HEBE HAVEN
 噪音管制條例 (第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

比例尺 1:50,000
 SCALE 1:50,000

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-02a



本圖乃根據地籍測量總署(地政總署)提供的資料編製。
 Prepared by O.M.S., data also provided by Survey & Mapping Office, Lands Department under the authority of the Deputy Director (Survey & Mapping).

圖例 LEGEND:
 噪音管制指定範圍
 Noise Control Designated Area

現有的 Existing
 擬議的 Proposed

根據噪音管制條例(第400章)第8A(1)條，地圖上以虛線圍出的範圍
 被指定為指定範圍。
 THE AREAS ENCLOSED BY SOLID LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS
 UNDER SECTION 8A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).

秘書長黃光士 Hon. Lily YAM KWAN PAU-ING
 環境及食物局局長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

指定範圍—荃灣及葵青
 DESIGNATED AREAS - TSUEN WAN AND KWAI TSING
 噪音管制條例(第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

SCALE 1:50,000

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/INT-03a



圖例 LEGEND:
 噪音管制區
 Noise Control Designated Area

現有的 Existing
 建議的 Proposed

此圖係根據環境保護條例第175條，由環境保護署長，根據第400章《噪音管制條例》所擬定。
 Prepared by the Government under the authority of the Noise Control Ordinance (Chapter 400).

屯門
 TUEN MUN

米埔
 MAI PO

此圖係根據環境保護條例(第175條)第400章，由環境保護署長，根據第400章《噪音管制條例》所擬定。
 THE AREAS ENCLOSED BY BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 400 OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE CHAPTER 400.

環境保護署長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD


指定範圍 - 屯門、米埔、天水圍及元朗
 DESIGNATED AREAS - TUEN MUN, MAI PO, TIN SHUI WAI AND YUEN LONG

噪音管制條例(第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT



圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-04a



圖例 LEGEND:
 噪音管制指定地區
 Noise Control Designated Area


現有者 Existing
 建議者 Proposed

本圖乃由環境及食物局(下稱「環境及食物局」)根據《噪音管制條例》(第400章)第400A條及《噪音管制條例》(第400章)第400B條而製成。圖中所有指定地區均屬根據該條例而指定。此圖由環境及食物局局長(下稱「局長」)負責。此圖不構成任何合約或法律責任。如有任何更改，恕不另行通知。

此圖乃根據環境及食物局(下稱「環境及食物局」)根據《噪音管制條例》(第400章)第400A條及《噪音管制條例》(第400章)第400B條而製成。圖中所有指定地區均屬根據該條例而指定。此圖由環境及食物局局長(下稱「局長」)負責。此圖不構成任何合約或法律責任。如有任何更改，恕不另行通知。

此圖乃根據環境及食物局(下稱「環境及食物局」)根據《噪音管制條例》(第400章)第400A條及《噪音管制條例》(第400章)第400B條而製成。圖中所有指定地區均屬根據該條例而指定。此圖由環境及食物局局長(下稱「局長」)負責。此圖不構成任何合約或法律責任。如有任何更改，恕不另行通知。

東涌及愉景灣
 TUNG CHUNG AND DISCOVERY BAY




長洲
 CHEUNG CHAU

指定範圍一長洲、東涌及愉景灣
 DESIGNATED AREAS - CHEUNG CHAU, TUNG CHUNG AND DISCOVERY BAY
 噪音管制條例 (第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-05



指定範圍—香港島
 DESIGNATED AREAS - HONG KONG ISLAND
 噪音管制條例 (第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

比例尺 1:50,000
 SCALE 1:50,000

香港特別行政區政府 (環境及食物局) 環境及食物處處長
 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT (ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU) SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

政府環境及食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/HKI-01a

圖例
 LEGEND



此圖乃根據環境噪音管制條例(第400章)第4(1)條之規定而製成。此圖之編製係由環境及食物局之測量及繪圖處負責。

Prepared in accordance with the provisions of Section 4(1) of the Noise Control Ordinance (Chapter 400). The map is prepared by the Survey and Mapping Office, Environment and Food Bureau.

根據噪音管制條例(第400章)第4(1)條之規定，地圖上以實線圍起的範圍即屬指定噪音管制區。

THE AREAS ENCLOSED IN SOLID LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 4(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).

秘書長 梁卓偉
SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

日期
DATE

指定範圍—九龍
DESIGNATED AREAS - KOWLOON
噪音管制條例(第400章)
NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)



政府總部環境食物局
ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/KLN-01a



本圖乃根據地籍圖第475號，由地政總署製圖員（黃錫華）所製。
 Prepared to O.S. 475, this plan has been prepared by Survey & Mapping Office, Lands Department under the Authority of the Deputy Director/Survey & Mapping.

根據噪音管制條例（第400章）第8A(1)條，地圖上以粗線圍起的範圍確立為指定範圍。
 THE AREAS ENCLOSED IN BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 8A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).


任職環境及食物局秘書長
 Mrs. Lily YAM KWAN Pui-ying
 環境及食物局局長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

指定範圍—大埔、粉嶺及上水
 DESIGNATED AREAS - TAI PO, FANLING AND SHEUNG SHUI
 噪音管制條例（第400章）
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

SCALE 比例尺
 METRES 0 500 1000 1500 2000 METRES

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-01a



根據環境噪音管制條例(第400章)第4A(1)條，地圖上以粗線圍起的範圍
 被指定為指定地區。
 THE AREAS ENCLOSED IN BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS
 UNDER SECTION 4A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).


指定範圍—沙田、西貢、將軍澳及白沙灣
 DESIGNATED AREAS - SHA TIN, SAI KUNG, TSEUNG KWAN O AND HEBE HAVEN
 噪音管制條例(第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT
 圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-02a

秘書長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

日期
 DATE

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-02a



本圖乃根據地籍圖第475號，由地籍處製圖員（測繪專員）製成。
 Prepared in GR219, this plan has been prepared by Survey & Mapping Office, Lands Department under the authority of the Deputy Director/Survey & Mapping.

根據噪音管制條例（第400章）第8A(1)條，地圖上以粗線圍起的範圍，即屬指定範圍。
 THE AREAS ENCLOSED IN BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS UNDER SECTION 8A(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).

任雅麗女士 Mrs. Lily YAM KHAM Pui-ying
 環境食物局長 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

日期
 DATE

指定範圍—荃灣及葵青
 DESIGNATED AREAS - TSUEN WAN AND KWAI TSING
 噪音管制條例（第400章）
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)



政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-03a



屯門
TUEN MUN

米埔
MAI PO

本圖乃由地政總署(1:75,000)地形圖修訂而來(圖則號碼: 1:75,000)
此圖係由地政總署(1:75,000)地形圖修訂而來(圖則號碼: 1:75,000)
This map is based on the 1:75,000 topographic map prepared by Survey & Mapping Office, Lands Department under the authority of the Deputy Commissioner of Mapping.

根據噪音管制條例(第400章)第4(1)條, 地圖上以粗線圍起的範圍
經設立為指定範圍。
THE AREAS ENCLOSED IN BOLD LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS
UNDER SECTION 4(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).


指定範圍—屯門、米埔、天水圍及元朗
DESIGNATED AREAS - TUEN MUN, MAI PO, TIN SHUI WAI AND YUEN LONG
噪音管制條例(第400章)
NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)

政府總部環境食物局
ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
GOVERNMENT SECRETARIAT

在職專員 姓名
SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

SCALE 比例尺
1:50,000

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-048



此圖乃根據地籍總署475號 - 地形及地籍總署 (測量部) 提供之數據製成。
 Prepared on ORTS, this plan has been prepared by Survey & Mapping Office, Lands Department under the authority of the Deputy Director (Survey & Mapping).

根據噪音管制條例 (第400章) 第24(1)條，地圖上以粗線圍起的範圍
 為指定噪音管制區。
 THE AREAS ENCLOSED BY SOLID LINES ARE ESTABLISHED AS DESIGNATED AREAS
 UNDER SECTION 24(1) OF THE NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400).

秘書長 莫天仁 Mr. LEE YAM KWAN Patrick
 環境及食物局局長
 SECRETARY FOR THE ENVIRONMENT AND FOOD

日期
 DATE

指定範圍 - 長洲、東涌及愉景灣
 DESIGNATED AREAS - CHEUNG CHAU, TUNG CHUNG AND DISCOVERY BAY
 噪音管制條例 (第400章)
 NOISE CONTROL ORDINANCE (CHAPTER 400)



政府總部環境食物局
 ENVIRONMENT AND FOOD BUREAU
 GOVERNMENT SECRETARIAT

圖則編號 PLAN No. EPD/NP/NT-05