立法會工務小組委員會

工務計劃項目第 440RO 號 –
毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地

因應譚文豪立法會議員於 2017 年 6 月 6 日向
工務小組委員會主席發出的信函提問有關以上項目事宜

譚文豪議員要求提供的資料載列如下:

1. 安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地內的戶外地方將會採用預製混凝土鋪路磚和黏土鋪路磚，而不是地磚作為鋪路材料。

2. 本項目的預製混凝土鋪路磚和黏土鋪路磚的防滑度會根據歐洲標準 BS EN1344:2013 進行測試其於不同濕滑程度下的防滑度。我們會於招標文件中訂明鋪路磚的防滑度最少達到 45 的防滑系數，其滑倒的風險可能性較低。此外，我們會要求承建商必須提交相關的測試報告以証明符合合約要求的防滑標準。而相若防滑系數的鋪路磚亦廣泛地使用在房屋委員會的項目中，包括户外行人路面，且防滑表現良好。