

財務委員會 工務小組委員會參考文件

預計在 2003-04 年度立法會會期 審議的項目

本文件載列預計在 2003-04 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的基本工程項目的資料摘要。

2. 在 2004 年夏季休會前可提請工務小組委員會審議的項目共有 80 個(見附件 1)，其中五個已在 2003 年 10 月 29 日經委員會審議。為使委員更加了解這些項目，我們按附件 1 各項目的排列次序，逐一提供補充資料(見附件 2)。

3. 政府會盡可能按預定計劃行事。不過，我們預期這些項目的推行計劃在設計、刊憲和諮詢等階段或會有變。如實際推行情況與預定情況有差別，我們會以一份年終報告向委員交代。

財經事務及庫務局
2003 年 11 月

預計在 2003-2004 年度立法會會期
提請工務小組委員會審議的項目的資料摘要

編號	工程計劃 編號	工程計劃名稱	預定合約 生效日期	備註
1	——	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2004-05 年度支用	——	建議基本工程儲備基金各個整體撥款分目的撥款總額，以供 2004-05 年度支用
2	6787TH	港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路－勘測和初步設計工作	2003 年第四季	提升整項工程計劃的級別 (見工務小組委員會在 2003 年 10 月 29 日審議的 PWSC(2003-04)49 號文件)
3	5031DP	化學廢物處理設施	2004 年第一季	提高甲級工程計劃的核准預算費
4	6731TH	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
5	7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
6	8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所中學	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
7	8038EC	小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
8	8044EC	香港仔深灣道的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
9	8046EC	薄扶林鋼線灣村的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	2004 年第一季	提升整項工程計劃的級別
10	3376RO	鯉魚門公園及度假村改善工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
11	3385RO	尖沙咀海濱長廊美化計劃	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
12	4064CD	鄉郊排水系統修復計劃－沙埔村河排水系統修復工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
13	4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
14	6323TH	銅鑼灣行車天橋重建工程和相關的維園道擴闊工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別 (見工務小組委員會在 2003 年 10 月 29 日審議的 PWSC(2003-04)48 號文件)
15	6722TH	粉嶺公路近上水彩園邨的隔音屏障工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
16	6723TH	粉嶺公路近粉嶺中心的隔音屏障工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
17	6746TH	屯門公路重建及改善工程	2004 年第二季	提升部分項目的級別，以便委聘顧問進行詳細設計和工地勘測工作
18	7469CL	九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施	2004 年第二季	提升部分項目的級別，以便進行工地預備工作，主要為配合九廣鐵路公司就沙田至中環線建造車廠的工程
19	8023EA	黃大仙中華基督教會基慈小學重建計劃	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
20	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第七批)	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別(見工務小組委員會在 2003 年 10 月 29 日審議的 PWSC(2003-04)51 號文件)
21	8009EL	香港科技大學企業中心	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
22	8058MM	在瑪嘉烈醫院興建 1 所新的傳染病中心	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
23	8061MM	在屯門醫院興建 1 所新的傳染病中心	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
24	9100WF	上水／粉嶺供水計劃－坪輦配水庫	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
25	9038WS	北角低地海水供應系統擴建工程	2004 年第二季	提升整項工程計劃的級別
26	3302EP	上水第 31 區的 1 所小學	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別(見工務小組委員會在 2003 年 10 月 29 日審議的 PWSC(2003-04)50 號文件)。政府在該日撤回這項工程計劃
27	3245ES	上水第 31 區的 1 所中學	2004 年第三季	- 同上 -
28	3187SC	屯門井財街的聯用大樓	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
29	3074TI	尖沙咀東部的交通接駁系統	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
30	4110CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－市區雨水排放系統改善工程	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
31	5033CG	在將軍澳第 137 區及屯門第 38 區建設拆建物料篩選分類設施	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
32	6150TB	重建近沙田坳道及大成街橫跨彩虹道的兩條行人天橋	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
33	6152TB	在慈雲山道興建橫跨蒲崗村道的行人天橋	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
34	7074CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程－第 2 階段	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
35	7706CL	長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程－第 2 階段	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
36	7707CL	元朗西南擴展區－第 13 區學校發展計劃的工地平整工程及相關道路工程	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
37	新項目	北角寶馬山道的 1 所直接資助計劃中學暨領袖發展中心	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
38	8008EA	上水馬會道鳳溪公立學校的全日制小學發展計劃	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
39	8048EC	將軍澳第 65 區的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
40	8049MM	醫院管理局發展中醫診所	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
41	9181WF	沙田濾水廠原地重建工程	2004 年第三季	提升部分項目的級別，以便委聘顧問進行第 1 期工程的詳細設計工作
42	9329WF	萬宜水庫西面副壩修葺工程	2004 年第三季	提升整項工程計劃的級別
43	3125BF	在九龍塘興建設有九龍消防總區總部的消防局暨救護車站	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
44	3311EP	元朗第 12 區 1 所設有 36 間課室的小學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
45	3314EP	天水圍天城路與天柏路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
46	3319EP	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 36 間課室的小學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
47	3322EP	天水圍第 104 區的第二所小學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
48	3329EP	何文田常盛街的 1 所小學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
49	3256ES	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所中學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
50	3259ES	天水圍第 104 區的第二所中學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
51	3260ES	將軍澳第 50 區的 1 所中學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
52	3102ET	沙田第 11 區的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
53	3179GK	沙頭角管制站的海關和出入境設施擴建工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
54	新項目	把旱廁改建為沖水式廁所	2004 年第四季	提升部分項目的級別，以便把第一組約 30 個旱廁改建為沖水式廁所

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期	備註
55	3007NB	鑽石山火葬場重建計劃	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
56	3023NM	牛頭角街市及熟食中心一般改善工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
57	3026NM	新墟街市加裝空氣調節系統	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
58	3027NM	花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
59	3028NM	香港仔街市及熟食中心一般改善工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
60	3031NM	牛池灣街市及熟食中心一般改善工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
61	新項目	進行維港照明計劃第 2 期工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
62	3393RO	赤柱海濱改善工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
63	4125CD	粉嶺東角圍至新圍雨水排放系統改善計劃	2004 年第四季	提升部分項目的級別，以便在新圍敷設長約 270 米的箱形暗渠
64	4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
65	5161DR	船灣堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
66	5047TF	沙頭角、黃石、高流灣、深涌及荔枝莊公眾碼頭重建工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
67	新項目	九龍塘羅福道的 1 所私立獨立中學	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
68	新項目	把黃大仙扎山道的德望學校重建為 1 所私立獨立學校	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
69	新項目	半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
70	8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
71	8003MJ	基督教聯合醫院 S 座加設升降機及進行相關工程	2004 年第四季	提升整項工程計劃的級別
72	3020NM	同益街市一般改善工程	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
73	3025NM	石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
74	新項目	把元朗游泳池的戶外非暖水副池改建為室內暖水池	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
75	3049RE	圖書館翻新工程	2005 年第一季	提升部分項目的級別，以便翻新和改善六所圖書館的設施，使這些設施在屋宇裝備和消防安全方面達到現今標準

編號	工程計劃 編號	工程計劃名稱	預定合約 生效日期	備註
76	3242RS	將軍澳運動場	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
77	3244RS	沙田顯田公眾泳池第 2 期工程	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
78	3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為 室內暖水池	2005 年第一季	提升整項工程計劃的級別
79	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－ A 部分	2005 年第一季	提升部分項目的級別，以便 在麻笏、九龍坑、南華莆、 泰亨和丙崗等地點建造長約 6.3 公里的排水道和相關通 道
80	5162DR	五個市區堆填區修復計劃－驗收後 的環境監測工程	2005 年第二季	提升整項工程計劃的級別

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：1

工程計劃編號和名稱：為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2004-05 年度支用

決策局和科：基本工程儲備基金各個整體撥款分目的管制人員

工程部門：各工程部門

工程計劃說明：

為了讓財務委員會和工務小組委員會委員更能善用時間，專注於更重要和工程費用較高的項目，財務委員會授權政府每年為各個整體撥款分目申請一筆過的撥款。此外，財務委員會又授權政府在不超過每個整體撥款分目獲核准的一筆過撥款限額的情況下，批核個別工程項目的開支。有關文件旨在提請工務小組委員會通過和財務委員會批准基本工程儲備基金各個整體撥款分目的建議撥款總額，以供 2004-05 年度支用。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2003 年 11／12 月諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會和資訊科技及廣播事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：2

工程計劃編號和名稱：6787TH－港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路－勘測和初步設計工作

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路進行勘測和初步設計工作。工程計劃最新的擬議範圍包括就港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路進行勘測工作，包括研究長遠而言，北大嶼山公路連接路連通大嶼的安排；港珠澳大橋香港段的概念設計工作；北大嶼山公路連接路的初步設計工作；以及相關的工地勘測和監管工作。勘測和初步設計工作暫定在 2003 年第四季展開，在 2004 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們在 2003 年 9 月 29 日請立法會交通事務委員會支持我們向工務小組委員會申請撥款，以便進行勘測和初步設計工作。該事務委員會對我們建議撥款進行有關工作並無異議，但要求我們就港珠澳大橋着陸點的擬議位置和大橋對交通造成的影響，提供補充資料。我們已在 2003 年 10 月 21 日發出一份補充文件予該事務委員會，提供上述資料，並在 2003 年 10 月 24 日該事務委員會的會議上，進一步向議員作出簡介。因應議員的要求，我們在 2003 年 10 月 28 日再發出另一份參考文件予該事務委員會，就進行大橋交通預測所依據的基本假設，提供更多補充資料。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：3

工程計劃編號和名稱：5031DP－化學廢物處理設施

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

這項工程計劃屬甲級工程項目。建議把工程計劃的核准預算費提高，是讓化學廢物處理中心可接收醫療廢物。工程計劃最新的擬議範圍包括設計和修建現有化學廢物處理中心的設施，以便接收、處理、貯存和焚化醫療廢物。有關的設計工作和建造工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2005 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們曾於 1997 年 5 月 30 日和 10 月 24 日在當時的立法局／臨時立法會環境事務委員會和衛生事務委員會聯席會議上，簡介其他擬議醫療廢物處置設施。其後，我們分別在 1997 年 12 月 19 日和 1998 年 2 月 20 日向當時的臨時立法會環境事務委員會提交進一步資料和匯報擬議工程計劃的進度。

我們在 1999 年 12 月 14 日和 2000 年 2 月 7 日再向立法會環境事務委員會和衛生事務委員會作出簡介。2000 年年中，我們向兩個事務委員會匯報二噁英排放研究的結果。我們亦在 2002 年年初向議員簡報其他醫療廢物處理技術的檢討結果。我們已在 2002 年 5 月 23 日向立法會環境事務委員會匯報有關的諮詢結果。

我們計劃在 2003 年年底／2004 年年初就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：4

工程計劃編號和名稱：6731TH－嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是以設計及建造合約的形式，為嘉龍村與小欖之間的一段青山公路進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括把現時介乎嘉龍村與大欖角之間的一段青山公路擴闊為雙程雙線分隔車道；在大欖角與小欖之間築建新的雙程雙線分隔高架路，以及進行相關工程，包括交界處改動工程、斜坡鞏固工程、環境美化工程、街道照明和渠務工程。

在有關設計及建造合約下進行的工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2007 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2003 年 11 月就擬議工程計劃諮詢立法會交通事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：5

工程計劃編號和名稱：7389RO－大嶼山昂坪公共設施改善計劃

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是改善昂坪的公共設施，以配合東涌吊車工程計劃和昂坪各項相關的旅遊發展項目。工程計劃最新的範圍包括在寶蓮寺前面建造園林廣場；築建一條緊急車輛與行人共用通道；在昂平路進行小規模道路改善工程(包括闢設一個小型迴旋處和闢建一小段通路以連接現有車路)；進行相關的雨水排放系統工程，以及在昂坪新建的公共運輸交匯處建造公廁和警崗。有關工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃首先就擬議工程諮詢離島區議會，然後在 2004 年 1 月諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：6

工程計劃編號和名稱：8086EB－九龍塘延文禮士道的 1 所中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－香港當代文化中心

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在九龍塘延文禮士道興建一所中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2005 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：7

工程計劃編號和名稱：8038EC－小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－漢華教育機構

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在小西灣富欣道興建一所中學暨小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有中學部 19 間課室、小學部 18 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2005 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：8

工程計劃編號和名稱：8044EC－香港仔深灣道的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－滬港維多利亞教育基金有限公司

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在香港仔深灣道興建一所私立獨立學校(中學暨小學)。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有中學部 36 間課室、小學部 24 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：9

工程計劃編號和名稱：8046EC－薄扶林鋼線灣村的 1 所私立獨立學校
(中學暨小學)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－智立教育基金

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在薄扶林鋼線灣村興建一所私立獨立學校(中學暨小學)。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有中學部 30 間課室、小學部 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第一季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：10

工程計劃編號和名稱：3376RO－鯉魚門公園及度假村改善工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是就東區鯉魚門公園和度假村的消防設備進行改善工程，並提高樓宇安全水平。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：11

工程計劃編號和名稱：3385RO－尖沙咀海濱長廊美化計劃

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在尖沙咀海濱長廊進行美化工程，範圍包括梳士巴利道以南尖沙咀天星碼頭入口、香港文化中心和香港藝術館外的露天地方，以及由尖東海旁延伸至國際郵件中心的海濱長廊。工程計劃最新的擬議範圍包括進行一般環境美化工程；在天星碼頭毗鄰的現有公廁進行改善工程；重置現有的警察派出所、改善街道照明設施、闢設更多露天茶座，以及騰出空地進行街頭表演和戶外活動。工程計劃暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2003 年 11 月 24 日就擬議工程計劃諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：12

工程計劃編號和名稱：4064CD－鄉郊排水系統修復計劃－沙埔村河排水系統修復工程

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為錦田沙埔村進行排水系統修復工程。工程計劃最新的擬議範圍包括敷設全長約 700 米的排水道，並在排水道旁闢建相關的維修通道，以及重設一條車輛跨渠通道和一條行人跨渠通道。有關工程暫定在 2004 年第二季展開；有關排水道會在 2006 年第三季建成，餘下工程則會在 2007 年第一季完成。

我們曾向財務委員會(下稱「財委會」)申請撥款進行有關的工程，詳情如下－

- (a) 在 1994 年 11 月 4 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便委聘顧問進行鄉郊排水系統修復計劃的環境影響評估和工地勘測工作，以及就新界東北部部分工程進行詳細設計工作；
- (b) 在 1997 年 12 月 12 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便進行梧桐河排水系統修復工程；
- (c) 在 1998 年 10 月 16 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便進行雙魚河排水系統修復工程；
- (d) 在 1999 年 12 月 17 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便進行南坑村排水系統修復工程；以及
- (e) 在 2002 年 12 月 20 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便進行平原河和模範鄉河排水系統修復工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：13

工程計劃編號和名稱：4143DS－中西區及灣仔西部污水收集系統
第 2 階段第 2B 期工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是要改善中西區現有的污水渠。工程計劃最新的擬議範圍包括在中西區敷設長約 8.4 公里、直徑 225 毫米至 1 400 毫米的污水渠，並修正接駁不當的污水渠。敷設水渠工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2007 年第三季完成。

我們曾向財務委員會(下稱「財委會」)申請撥款進行有關的工程，詳情如下－

- (a) 在 1994 年 4 月 22 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便委聘顧問就整項工程計劃進行詳細設計、勘測和環境與交通影響評估工作；
- (b) 在 1996 年 7 月 19 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便在中西區和灣仔西部上游集水區敷設污水幹渠、建造兩座新的污水泵房和敷設污水渠；以及
- (c) 分別在 2001 年 4 月 27 日和 2002 年 6 月 21 日向財委會申請撥款，提升工程計劃部分項目的級別，以便在中西區和灣仔西部下游集水區敷設污水支渠。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2003 年 12 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：14

工程計劃編號和名稱：6323TH－銅鑼灣行車天橋重建工程和相關的維園道擴闊工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建現有的銅鑼灣行車天橋和在維園道進行相關的擴闊工程。工程計劃最新的擬議範圍包括拆卸現有的銅鑼灣行車天橋和毗鄰的行人天橋；建造一條長 210 米的雙線不分隔行車天橋和一條橫跨維園道的有蓋行人天橋；在維園道西行線一段長 170 米的路段進行擴闊工程，把這段道路由四線行車改為五線行車，並為這路段重新定線；為維園道東行線一條長 225 米的路段重新定線；在維多利亞公園和銅鑼灣海濱公園進行環境美化工程，以及進行相關的工程，包括重定道路路線和修復道路、敷設排水渠、美化環境、裝設街道照明設施，以及進行機電工程。有關工程預定在 2004 年第二季展開，在 2007 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們已在 2003 年 10 月提交一份資料文件予立法會交通事務委員會傳閱，告知議員擬議工程計劃的詳情。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：15

工程計劃編號和名稱：6722TH－粉嶺公路近上水彩園邨的隔音屏障工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在粉嶺公路近彩園邨的路段豎設隔音屏障，以減低交通噪音對附近居民的影響。工程計劃的範圍包括在粉嶺公路近彩園邨的路段沿中央分隔欄和公路兩旁，豎設長約 600 米的垂直式隔音屏障和長 1400 米的懸臂式隔音屏障。工程計劃暫定在 2004 年第二季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：立法會環境事務委員會和交通事務委員會在 2003 年 6 月 23 日舉行聯席會議，討論如何使用從吐露港公路擴闊工程回收的隔音屏障物料一事，我們在會上向議員簡介擬議工程計劃，並得到議員的支持。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：16

工程計劃編號和名稱：6723TH－粉嶺公路近粉嶺中心的隔音屏障工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在粉嶺公路近粉嶺中心的路段豎設隔音屏障，以減低交通噪音對附近居民的影響。工程計劃的範圍包括在粉嶺公路近粉嶺中心的路段沿中央分隔欄和東行車道豎設長約 1 000 米的懸臂式隔音屏障。工程計劃暫定在 2004 年第二季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：立法會環境事務委員會和交通事務委員會在 2003 年 6 月 23 日舉行聯席會議，討論如何使用從吐露港公路擴闊工程回收的隔音屏障物料一事。我們在會上向議員簡介擬議工程計劃，並得到議員的支持。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：17

工程計劃編號和名稱：6746TH－屯門公路重建及改善工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

有關建議是提升 6746TH 號工程計劃部分項目的級別，以便委聘顧問就屯門公路重建和改善工程進行詳細設計和工地勘測工作。工程計劃最新的擬議範圍包括重建屯門公路的地面路段；把行車線擴闊至符合標準闊度；建造標準路肩，以及進行相關工程。有關的詳細設計工作暫定在 2004 年第二季展開，在 2005 年第二季完成。

我們已在 2001 年 6 月 8 日向財務委員會申請撥款，用以進行工程計劃的勘測和初步設計工作。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 3 月／4 月就提升工程計劃部分項目的級別以進行詳細設計和工地勘測工作的建議，諮詢立法會交通事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：18

工程計劃編號和名稱：7469CL－九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施

決策局和科：房屋及規劃地政局(規劃及地政科)

工程部門：拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是要在舊啟德機場北面停機坪進行工地預備工作，主要為配合九廣鐵路公司就計劃在 2006 年年初通車的沙田至中環線建造車廠。工程範圍包括拆卸舊客運大樓和毗鄰的多層停車場、在舊啟德機場北面停機坪進行餘下的土地除污工程，以及敷設雙管道箱形暗渠。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們在 2000 年 12 月就舊啟德機場北面停機坪的工地勘測工作和基礎設施詳細設計工作的撥款申請，諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。議員對撥款申請並無異議。我們在 2001 年 9 月完成《環境影響評估條例》訂明的法定程序，並在 2001 年 10 月把一份有關上述撥款申請的資料文件提交立法會規劃地政及工程事務委員會，供議員傳閱。議員並沒有提出任何意見。

我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：19

工程計劃編號和名稱：8023EA－黃大仙中華基督教會基慈小學重建計劃

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－中華基督教會香港區會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於黃大仙慈雲山的中華基督教會基慈小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 24 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：20

工程計劃編號和名稱：8030EC－為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第七批)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為最後一期學校改善計劃下的學校進行改善工程，使這些學校的設施盡可能達到 2000 年設計標準。這項計劃的範圍包括最後一期學校改善計劃餘下五所學校。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第三季完成。

我們已先後在 2002 年 4 月 12 日、2002 年 4 月 26 日、2002 年 7 月 15 日、2002 年 12 月 6 日、2003 年 5 月 16 日和 2003 年 6 月 13 日向財務委員會申請撥款，用以為最後一期學校改善計劃下第一至第六批學校進行建造工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：21

工程計劃編號和名稱：8009EL－香港科技大學企業中心

決策局和科：教育統籌局

工程部門：大學教育資助委員會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在香港科技大學校園內興建一幢樓高六層的企業中心。該中心的設施包括研究實驗室、專業發展和培訓設施、應用技術中心、技術轉移中心、科大工業聯盟、研究經費統籌處、香港科大研究開發有限公司、創業中心和工業服務中心。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：22

工程計劃編號和名稱：8058MM－在瑪嘉烈醫院興建一所新的傳染病中心

決策局和科：衛生福利及食物局(衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在瑪嘉烈醫院興建一幢傳染病大樓。工程計劃最新的擬議範圍包括興建一座樓高 17 層的建築物，以設置 108 張隔離病牀(其中不多於 14 張為深切治療部專用病牀)；一個程序室；放射診斷設施，包括一間電腦斷層掃描室；一間臨牀化驗室；員工感染控制設施；連通現時醫院 E、F 和 G 座的連接橋，以及其他支援和附屬設施。此外，我們亦會改善該院主座大樓現有的殮房設施，以符合處理傳染病的最新安全標準。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年第一季就擬議工程計劃諮詢立法會衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：23

工程計劃編號和名稱：8061MM－在屯門醫院興建一所新的傳染病中心

決策局和科：衛生福利及食物局(衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在屯門醫院興建一幢傳染病大樓。工程計劃最新的擬議範圍包括興建一幢樓高 15 層的建築物，以設置 109 張隔離病牀(其中不多於 11 張病牀為深切治療部專用病牀)、手術室、一個臨牀化驗室、員工感染控制設施、連通現時主座病房大樓和病理學大樓的連接橋，以及其他支援和附屬設施。我們亦會改善該院主座大樓現有的殮房設施，以符合處理傳染病的最新安全標準。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年第一季就擬議工程計劃諮詢立法會衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：24

工程計劃編號和名稱：9100WF－上水／粉嶺供水計劃－坪輦配水庫

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在確保坪輦和附近地區現有的食水供應系統更加穩當可靠。擬議工程計劃完成後，因上水濾水廠發生故障以致食水供應長時間中斷的情況將會減少。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2007 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：25

工程計劃編號和名稱：9038WS－北角低地海水供應系統擴建工程

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是擴建北角低地海水供應系統。工程計劃最新的擬議範圍包括建造一個海水配水庫。有關工程暫定在 2004 年第二季展開，在 2006 年第四季完成。

我們已在 2001 年 2 月 9 日向財務委員會申請撥款，用以為這項工程計劃進行水管敷設工程，有關工程編定為 9041WS 號工程計劃。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：26

工程計劃編號和名稱：3302EP－上水第 31 區的 1 所小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在上水第 31 區興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：27

工程計劃編號和名稱：3245ES－上水第 31 區的 1 所中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在上水第 31 區興建一所中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所中學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：28

工程計劃編號和名稱：3187SC－屯門井財街的聯用大樓

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在屯門井財街興建聯用大樓，以供民政事務總署、食物環境衛生署、社會福利署、香港警務處和民眾安全服務處共同使用。聯用大樓的設施包括設有多用途禮堂和舞台的社區會堂、大廈管理統籌小組辦事處、屯門區環境衛生辦事處、綜合青少年服務中心、新界北防止罪案展覽室，以及民眾安全服務處的辦公地方。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：29

工程計劃編號和名稱：3074TI－尖沙咀東部的交通接駁系統

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在尖沙咀東部關設新的交通接駁系統。工程計劃最新的擬議範圍包括關設一個公共運輸交匯處，附設頂層平台花園和配套設施(包括廁所)；以及建造兩條行人天橋，分別橫跨梳士巴利道和漆咸道南，連接新交匯處與尖沙咀海濱長廊和位於中間道兒童遊樂場的九廣鐵路車站。工程計劃暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 4 月就擬議工程計劃諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：30

工程計劃編號和名稱：4110CD－荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－市區雨水排放系統改善工程

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是要改善和修復荃灣和葵涌現有的排水渠。工程計劃最新的擬議範圍包括在大廈街、梨貝街和屏富徑敷設長約 700 米的排水渠，並為國瑞路／太圓街長約 400 米的現有排水渠和屏富徑旁的箱形暗渠進行結構修復工程。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 2 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：31

工程計劃編號和名稱：5033CG－在將軍澳第 137 區和屯門第 38 區建設
拆建物料篩選分類設施

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：土木工程署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 137 區和屯門第 38 區建設拆建物料篩選分類設施，以便每天分別處理 2 000 公噸和 500 公噸建築和拆卸物料；以及築建通路和相關的基礎設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2009 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 4 月就擬議工程諮詢立法會環境事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：32

工程計劃編號和名稱：6150TB－重建近沙田坳道及大成街橫跨彩虹道的兩條行人天橋

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建近沙田坳道和大成街兩條橫跨彩虹道的行人天橋。工程計劃最新的擬議範圍包括拆卸現有的兩條行人天橋；在沙田坳道附近建造闊四米並附設升降機的有蓋行人天橋；在大成街附近建造闊四米並附設升降機的有蓋行人天橋，並築建通往大成街街市的連接路，以及進行附屬的道路、環境美化、渠務和機電工程。有關的重建工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：33

工程計劃編號和名稱：6152TB－在慈雲山道興建橫跨蒲崗村道的行人天橋

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在蒲崗村道與慈雲山道交界處建造橫跨蒲崗村道的行人天橋，以連通該處的學校村和日後興建診所的發展用地。工程計劃最新的擬議範圍包括建造附設樓梯、升降機和自動梯的有蓋行人天橋，以及進行相關的道路、土力、環境美化、渠務和機電工程。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：34

工程計劃編號和名稱：7074CD－新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程－第 2 階段

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是進行鄉村防洪工程，以減低元朗大橋和水邊村發生水浸的風險。工程計劃最新的擬議範圍包括在大橋建造蓄洪池和在水邊村建造地底蓄洪池，連相關的兩個抽水站。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們在 2003 年 4 月諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會，議員並無異議。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：35

工程計劃編號和名稱：7706CL－長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程－第 2 階段

決策局和科：房屋及規劃地政局(規劃及地政科)

工程部門：拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是進行長洲舊墟的道路、雨水渠和污水渠改善工程，以及其他附屬工程。這項工程計劃的範圍包括重建大菜園區、山頂道、國民路與和順里的道路、污水渠和排水渠。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：36

工程計劃編號和名稱：7707CL－元朗西南擴展區－第 13 區學校發展計劃的工地平整工程及相關道路工程

決策局和科：房屋及規劃地政局(規劃及地政科)

工程部門：拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在元朗第 13 區進行工地平整工程和道路工程，以便為該區的學校發展項目提供所需的基礎設施。這項工程計劃的範圍包括平整一幅土地，以供興建三所小學，以及進行相關的道路和渠務工程。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：37

工程計劃編號和名稱：新項目－北角寶馬山道的 1 所直接資助計劃中學暨領袖發展中心

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－香港青年協會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在北角寶馬山道興建一所直接資助計劃中學暨領袖發展中心。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：38

工程計劃編號和名稱：8008EA－上水馬會道鳳溪公立學校的全日制小學發展計劃

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－鳳溪公立學校

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在上水馬會道興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：39

工程計劃編號和名稱：8048EC－將軍澳第 65 區的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－香港基督教播道會聯會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 65 區興建一所直接資助計劃學校(中學暨小學)。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有中學部 30 間課室，小學部 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：40

工程計劃編號和名稱：8049MM－醫院管理局發展中醫診所

決策局和科：衛生福利及食物局(衛生組)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在選定的公營醫院開設中醫門診診所。工程計劃的最新擬議範圍包括翻新選定公營醫院的現有地方，以及提供開設中醫門診診所所需的家具和設備。每間診所面積約 400 平方米，內設診症室、治療室和其他輔助設施。工程計劃暫定在 2004 年第三季展開，在 2007 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們已在 2003 年 2 月 10 日諮詢立法會衛生事務委員會。議員大致上支持在公營醫護體系引進中醫藥服務的建議。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：41

工程計劃編號和名稱：9181WF－沙田濾水廠原地重建工程

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

建議提升為甲級的部分項目是就沙田濾水廠原地重建工程進行詳細設計工作。有關工程計劃部分項目最新的擬議範圍包括委聘顧問就沙田濾水廠原地重建工程第一期進行詳細設計工作。有關的詳細設計工作暫定在 2004 年第三季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：42

工程計劃編號和名稱：9329WF－萬宜水庫西面副壩修葺工程

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在萬宜水庫西面副壩進行修葺工程。工程計劃最新的擬議範圍包括在副壩打鑿約 200 個鑽孔，並填入 600 公噸灌漿物料，以減少副壩漏水的情況。有關工程暫定在 2004 年第三季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：43

工程計劃編號和名稱：3125BF－在九龍塘興建設有九龍消防總區總部的消防局暨救護車站

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在九龍塘浸會大學道興建設有九龍消防總區總部的九龍塘消防局暨救護車站。這項工程計劃的擬議範圍包括興建一所設有四個停車間的消防局暨救護車站，內設九龍消防總區總部辦事處和演講廳。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃先發出參考文件予立法會保安事務委員會，然後才提交建議予工務小組委員會審議。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：44

工程計劃編號和名稱：3311EP－元朗第 12 區 1 所設有 36 間課室的小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在元朗第 12 區興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 36 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：45

工程計劃編號和名稱：3314EP－天水圍天城路與天柏路交界處 1 所設有 24 間課室的小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在天水圍天城路與天柏路交界處興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 24 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：46

工程計劃編號和名稱：3319EP－深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 36 間課室的小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在深水埗西九龍填海區第 10 號地盤興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 36 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：47

工程計劃編號和名稱：3322EP－天水圍第 104 區的第二所小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在天水圍第 104 區興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：48

工程計劃編號和名稱：3329EP－何文田常盛街的 1 所小學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在何文田常盛街興建一所小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：49

工程計劃編號和名稱：3256ES－深水埗西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在深水埗西九龍填海區第 10 號地盤興建一所中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所中學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：50

工程計劃編號和名稱：3259ES－天水圍第 104 區的第二所中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在天水圍第 104 區興建一所中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所中學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：51

工程計劃編號和名稱：3260ES－將軍澳第 50 區的 1 所中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 50 區興建一所中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所中學，校內設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：52

工程計劃編號和名稱：3102ET－沙田第 11 區的 1 所直接資助計劃學校
(中學暨小學)

決策局和科：教育統籌局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在沙田第 11 區興建一所中學暨小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所學校，校內設有中學部和小學部，各設有 30 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：53

工程計劃編號和名稱：3179GK－沙頭角管制站的海關和出入境設施擴建工程

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是擴建沙頭角管制站現有的過境設施。工程的擬議範圍包括擴建大樓，以便為四個使用部門(即香港海關、入境事務處、食物環境衛生署和衛生署)提供更多辦公地方；擴建和修建出入境貨物驗貨台；建造新的有蓋行人道；以及修建現有的警崗和狗房。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2007 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年第二季就擬議工程諮詢立法會保安事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：54

工程計劃編號和名稱：新項目－把旱廁改建為沖水式廁所

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把現有 100 個旱廁改建為沖水式廁所。工程計劃最新的擬議範圍包括把鄰近觀光點或使用率高的 100 個旱廁改建為沖水式廁所。工程計劃會分為多組工程進行，每組會改建約 30 個廁所。第一組工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2003 年 11 月諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：55

工程計劃編號和名稱：3007NB－鑽石山火葬場重建計劃

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建鑽石山火葬場現有的火化設施。工程計劃最新的擬議範圍包括更換六個火化爐，以及闢設四個儀式禮堂、一個殮房、辦公室和輔助設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2008 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 3 月／4 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：56

工程計劃編號和名稱：3023NM－牛頭角街市及熟食中心一般改善工程

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為牛頭角街市及熟食中心進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括改善通風系統；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程和增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：57

工程計劃編號和名稱：3026NM－新墟街市加裝空氣調節系統

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為新墟街市進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括裝置空氣調節系統；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程和增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：58

工程計劃編號和名稱：3027NM－花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在花園街街市及熟食中心進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括在街市及熟食中心裝置空氣調節系統；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；分隔家禽售賣區；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程和增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：59

工程計劃編號和名稱：3028NM－香港仔街市及熟食中心一般改善工程

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在香港仔街市及熟食中心進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括改善街市的通風系統；裝置水劑滌氣系統；更換電動扶梯；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程和增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：60

工程計劃編號和名稱：3031NM－牛池灣街市及熟食中心一般改善工程

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在牛池灣街市及熟食中心進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括改善通風系統；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程和增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：61

工程計劃編號和名稱：新項目－進行維港照明計劃第 2 期工程

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：機電工程署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是進行維港照明計劃第 2 期工程。工程計劃的擬議範圍包括在香港文化中心、香港藝術館、香港太空館和香港體育館外牆進行特別燈光處理工程；為香港演藝學院進行燈光優化工程，以及為維港燈光匯演製作一個新節目。工程計劃暫定在 2004 年第四季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 5 月就擬議工程計劃諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：62

工程計劃編號和名稱：3393RO－赤柱海濱改善工程

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在赤柱海濱進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括美化赤柱大街至新八間一段海濱長廊的街景；在美利樓對開興建碼頭；沿赤柱大街的海濱長廊築建木板行人道，以及美化水僊古廟和新八間附近一帶的環境。工程計劃暫定在 2004 年第四季展開，在 2007 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 5 月就擬議工程計劃諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：63

工程計劃編號和名稱：4125CD－粉嶺東角圍至新圍雨水排放系統改善計劃

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

整項工程計劃包括在粉嶺東角圍至新圍建造約 200 米的排水道，約 800 米的箱形暗渠和築建相關的維修通路。建議提升為甲級的部分工程項目包括在新圍建造長約 270 米的箱形暗渠。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 2 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：64

工程計劃編號和名稱：4126CD－東九龍雨水排放系統改善計劃

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是要改善東九龍雨水排放系統。工程計劃最新的擬議範圍包括敷設長約 19 公里的箱形暗渠和排水渠。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2010 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 2 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：65

工程計劃編號和名稱：5161DR－船灣堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是繼續進行船灣堆填區環境監測工程。工程計劃最新的擬議範圍包括運作和維修保養堆填氣體和滲濾污水處理系統；進行環境監測和審核、環境美化，以及工地基礎設施維修保養工作。當局會由 2004 年 12 月起，繼續進行另一期環境監測工程，為期七年，直至 2011 年 12 月止。

我們曾在 1995 年 6 月 9 日向財務委員會申請撥款，在船灣堆填區建造修復設施，以及進行首個七年期的環境監測工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們已在 2003 年 10 月 27 日就繼續進行驗收後的環境監測工程的建議諮詢立法會環境事務委員會。議員支持有關建議。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：66

工程計劃編號和名稱：5047TF－沙頭角、黃石、高流灣、深涌及荔枝莊公眾碼頭重建工程

決策局和科：經濟發展及勞工局(經濟發展科)

工程部門：土木工程署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於大埔和北區的五個公眾碼頭。工程計劃最新的擬議範圍包括拆卸五個現有碼頭；以及建造五個設有上蓋和照明設備的新碼頭。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 4 月就擬議工程諮詢立法會經濟事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：67

工程計劃編號和名稱：新項目－九龍塘羅福道的 1 所私立獨立中學

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－耀中教育機構

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在九龍塘羅福道興建一所私立獨立中學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所中學，校內設有 33 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2005 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：68

工程計劃編號和名稱：新項目－把黃大仙扎山道的德望學校重建為 1 所私立獨立學校

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－聖母無原罪傳教女修會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在九龍扎山道德望學校現址興建一所私立獨立小學。工程計劃最新的擬議範圍是興建一所小學，校內設有 36 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：69

工程計劃編號和名稱：新項目－半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－聖士提反女子中學校董會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於半山區柏道的聖士提反女子中學附屬小學。工程計劃最新的擬議範圍是重建現有小學，學校重建後設有 24 間課室，以及輔助用途室和其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2007 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：70

工程計劃編號和名稱：8085EB－粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃

決策局和科：教育統籌局

工程部門：辦學團體－基督教香港信義會

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學進行擴建工程。工程計劃最新的擬議範圍包括興建一座禮堂和一座樓高六層的校舍，內設七間課室、教職員室，以及其他附屬設施。有關工程暫定在 2004 年第四季展開，在 2007 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：71

工程計劃編號和名稱：8003MJ－基督教聯合醫院 S 座加設升降機及進行相關工程

決策局和科：衛生福利及食物局(衛生組)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在基督教聯合醫院 S 座加設升降機和進行相關工程。工程計劃最新的擬議範圍包括建造新的升降機軸心，並加設四部新升降機；通往病房大樓的連接設施；修復並翻新受新升降機軸心連接工程影響的房間；以及修築基督教聯合醫院範圍內的現有道路和進行相關的外部工程。工程計劃暫定在 2004 年第四季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年第二季就擬議工程計劃諮詢立法會衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：72

工程計劃編號和名稱：3020NM－同益街市一般改善工程

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為同益街市進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善排水系統、進行內部裝修工程，以及增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2006 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：73

工程計劃編號和名稱：3025NM－石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統

決策局和科：衛生福利及食物局(食物及環境衛生組)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為石湖墟熟食中心進行改善工程。工程計劃最新的擬議範圍包括加裝空氣調節系統；進行改善工程，以符合在確保消防安全和通道暢通無阻方面的最新規定；以及進行其他一般改善工程，包括改善座位設計和排水系統、進行內部裝修工程，以及增設指示牌和照明設施等。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2006 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就擬議工程諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：74

工程計劃編號和名稱：新項目－把元朗游泳池的戶外非暖水副池改建為室內暖水池

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把元朗游泳池的戶外非暖水副池改建為室內暖水池。工程計劃最新的擬議範圍包括在副池加建輕型上蓋和連接副池的密封式通道；在副池裝置暖水系統，以及為更衣室進行相關的通風／暖水系統改善工程。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：75

工程計劃編號和名稱：3049RE－圖書館翻新工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目是為現有六間公共圖書館進行翻新工程。翻新工程範圍包括改善各圖書館的整體環境和陳設；提升／提供資訊科技設施和電子化與自動化系統，以及改動圖書館的建築，使其符合現今在確保樓宇安全、消防安全和通道暢通無阻方面的標準。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：76

工程計劃編號和名稱：3242RS－將軍澳運動場

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是建造一個運動場、觀眾看台、附屬設施和園景美化區等。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2007 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：77

工程計劃編號和名稱：3244RS－沙田顯田公眾泳池第 2 期工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是進行現有沙田顯田公眾泳池第 2 期發展計劃，包括興建一個室內暖水游泳池場館連附屬設施，以及醫療輔助隊新界東總區辦事處。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2007 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：78

工程計劃編號和名稱：3245RS－把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把荔枝角公園游泳池的戶外非暖水副池改建為室內暖水池。工程計劃最新的擬議範圍包括在副池建造輕型上蓋和連接副池的密封式通道；改移現有的暖水系統，把暖水由主池引導至副池，以及為更衣室進行相關的通風／暖氣系統和熱水供應系統改善工程。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2006 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：79

工程計劃編號和名稱：4112CD－新界北部雨水排放系統改善計劃－A 組部分

決策局和科：環境運輸及工務局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

整項工程計劃包括(a)在粉嶺公路東面的麻笏河敷設排水道；(b)在九龍坑、南華莆、泰亨和丙崗地區敷設排水道；(c)在新田北部敷設排水道；以及(d)改善粉嶺和上水市鎮的市區雨水排放系統。

我們建議把工程計劃的一部分，即上述(a)和(b)兩個項目提升為甲級。工程計劃最新的擬議範圍包括在麻笏、九龍坑、南華莆、泰亨和丙崗地區敷設長約 6.3 公里的排水道連相關通道。有關工程暫定在 2005 年第一季展開，在 2009 年第二季完成。

我們在 2001 年 6 月 22 日提請財務委員會批准提升工程計劃部分項目的級別，以便委聘顧問就有關雨水排放系統改善工程進行初步設計、影響評估和勘測工作。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元。

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 2 月就擬議工程諮詢立法會規劃地政及工程事務委員會。

在 PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 的項目編號：80

工程計劃編號和名稱：5162DR－五個市區堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程

決策局和科：環境運輸及工務局(環境及運輸科)

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是繼續進行市區堆填區環境監測工程。工程計劃最新的擬議範圍包括運作和維修保養堆填區沼氣及滲濾污水處理系統、進行環境監測和審核、環境美化，以及工地基礎設施的維修保養工作。當局會由 2005 年 5 月起，繼續進行另一期環境監測工程，為期七年，直至 2012 年 5 月止。

我們曾在 1995 年 6 月 9 日向財務委員會申請撥款，以便在市區堆填區建造修復設施，以及進行首個七年期的環境監測工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾經諮詢或計劃諮詢事務委員會：我們計劃在 2004 年 1 月就是否需要繼續進行市區堆填區現有測試後的環境監測工程諮詢立法會環境事務委員會。