

立法會環境事務委員會  
跟進行動一覽表

**4391DS — 九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統**

因應須採取的跟進行動，政府當局現提供下述補充資料。

- (a) 九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統的工程計劃包括擬建造約4.6公里長、直徑介乎200毫米至450毫米的無壓污水渠。該無壓污水渠的每米造價約為29,000元（2024年9月價格），與過往數年採用相同施工方法建造、同類型及同尺寸範圍的無壓污水渠的每米造價相若。我們會在工務小組委員會討論文件上交代更多詳細資料。
- (b) 就鄉村污水收集系統計劃（計劃）餘下未有污水渠覆蓋的鄉村地區，政府會綜合考慮多方面因素，包括計劃對環境改善的程度、鄉村人口密度、居民的意願、技術可行性和成本效益等，適時規劃相關工程。

由於計劃中餘下項目的前期工作涉及多個步驟，例如規劃、可行性研究、詳細設計、諮詢、刊憲和收地等，而當中排污方案和選址的諮詢，以及收地事宜，均須先與不同的持份者溝通及達成共識，才可有序地進行，故難以為計劃餘下的鄉村污水收集系統工作訂立具體完成時間表。

- (c) 在鄉村污水收集系統工程中，公共污水渠一般會建於行人路或車路中，再延伸至村屋旁，讓村民通過其加建的終端沙井，把屋內污水引入公共污水渠。

如個別村屋四周被其他私人土地包圍，令公共污水渠無法敷設至村屋附近時，我們會在規劃期間諮詢業主或佔用人及所有相關土地業權人，亦會與相關持份者（如村代表、鄉事委員會和當區區議員）磋商。按各方磋商的結果，政府會徵收部份土地以敷設公共污水渠。假如仍有個別土地業權人反對政府收回土地以敷設公共污水渠，特別是位於村屋地界範圍內的土地，政府會繼續積極游說，爭取有關土地業權人的同意。然而，最終結果仍需

視乎有關土地業權人的決定。

- (d) 視乎實際情況，包括村屋大小、地勢環境、業主或佔用人與各自聘用的工程承包商的商討等，接駁村屋私家污水渠至公共污水渠的費用會有所不同。在工程進行期間，政府工程人員會先到有關鄉村進行視察，盡量安排和預留貼近村屋地界的接駁點，方便業主或佔用人接駁，以減低相關接駁費用。而根據過往經驗，每戶的終端沙井建造費用則約為7,000元至9,000元不等。
- (e) 在進行鄉村污水收集系統工程期間，承建商會以臨時蓋板系統覆蓋已挖掘的明坑，為行人及騎單車人士提供安全及方便的通道。根據現有的指引和作業備考，蓋板的物料會採用防滑款式或進行防滑處理，穩固地安裝在已挖掘的明坑上以防止移位，並與路面平齊或與地面平整銜接。承建商亦會根據實際情況，設置合適的工程警告標誌和警示燈，以提醒行人及騎單車人士。此外，承建商負責人員和工地監督人員會定期進行巡查，以確保蓋板安全穩固。

環境及生態局  
環境保護署  
渠務署  
2025年2月